

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
1	1. 4. 1 Inf.001.009.b	FONDAZIONI Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del mater ... le costipato: in misto granulometrico con leganti naturali <i>Riempimento scavo per demolizione</i> <i>piano interrato</i>				
			mc	288,00 288,00	32,04	9.227,52
2	Inf.001.005.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... iosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35%) <i>Per assimilazione compattazione del</i> <i>riempimento</i>				
			mq	216,00 216,00	0,75	162,00
3	E.004.002.b	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione:C12/15 (Rck 15 N/mmq) <i>magrone vano interrato</i> <i>magrone platea ascensore</i> <i>magrone platea</i>				
			mc	10,20 0,90 11,76 22,86	166,58	3.808,02
4	E.004.004.a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... o di armatura: platee di fondazione: C25/30 (Rck 30 N/mmq) <i>platea vano interrato</i> <i>platea vano ascensore</i> <i>platea</i> <i>trave porta muro</i> <i>accesso rampe</i>				
			mc	35,70 2,74 40,53 3,76 8,04 90,77	176,07	15.981,87
					a riportare	29.179,41

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	29.179,41
5	E.004.004.a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... o di armatura: platee di fondazione: C25/30 (Rck 30 N/mm ²) <i>pareti vano interrato</i> <i>a detrarre pilastri</i>	mc	29,88	176,07	4.743,33
				-2,94		
				26,94		
6	E.004.013.a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... i superficie trasversale >= 800 cm ² : C25/30 (Rck 30 N/mm ²) <i>Pilastri vano interrato</i>	mc	3,31	197,62	654,12
				3,31		
7	E.004.025.a	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cemen ... fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m <i>Conversione vedi voce</i>	cad	4,00	248,82	995,28
				4,00		
8	E.004.027.b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... ttilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo) <i>platea vano interrato</i> <i>platea vano ascensore</i> <i>platea vano</i> <i>trave porta muro</i> <i>accesso rampe</i>	mq	20,50	37,52	3.425,20
				4,20		
				15,65		
				18,78		
				32,16		
				91,29		
9	E.004.027.d	Casseforme rette o centinate per getti di			a riportare	38.997,34

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	38.997,34
		conglomerati ce ... le casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri <i>pareti vano interrato</i>		199,18		
		<i>pilastri vano interrato</i>		33,12		
10	E.004.031	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... ntrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. <i>pilastri vano interrato</i>	mq	232,30	40,24	9.347,75
		<i>Conversione vedi voce</i>		777,85		
		<i>platea</i>		7.445,70		
		<i>Conversione vedi voce</i>		2.020,50		
		<i>pareti vano interrato</i>		10.244,05		
		<i>Conversione vedi voce</i>	kg		2,33	23.868,64
		TOTALE FONDAZIONI				72.213,73
	1. 4. 2	PIANO TERRA				
	1. 4. 2. 1	PILASTRI				
11	E.004.027.d	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... le casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri <i>15 pilastri 400x400 mm</i>	mq	91,20		
				91,20	40,24	3.669,89
12	E.004.013.a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... i superficie trasversale >= 800 cmq: C25/30 (Rck 30 N/mm ²) <i>15 pilastri 400x400 mm</i>	mc	9,12		
				9,12	197,62	1.802,29
13	E.004.031	Acciaio in barre per armature di conglomerato				
					a riportare	77.685,91

PIANO TERRA - PILASTRI

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	77.685,91
		cementizio ... ntrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. <i>Pilastri</i> <i>Conversione vedi voce</i>				
			kg	2.143,20 2.143,20		
					2,33	4.993,66
		TOTALE PILASTRI				10.465,84
14	1. 4. 2. 2 E.004.027.e	TRAVI Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... con il calcestruzzo: per travi poste ad altezza fino a 4 m <i>Travi principali 300X500 mm FILO 2</i> <i>travi principali 300x450 mm FILO 1/3</i> <i>Travi secondarie 300x450 mm FILO A/E</i> <i>Travi secondarie 300x400 mm FILO B/C/D</i>				
				20,80		
				38,40		
				25,20		
				34,65		
			mq	119,05	41,90	4.988,20
15	E.004.015.a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... a: per travi, cordoli e piattabande: C25/30 (Rck 30 N/mmq) <i>Travi principali 300X500 mm FILO 2</i> <i>travi principali 300x450 mm FILO 1/3</i> <i>Travi secondarie 300x450 mm FILO A/E</i> <i>Travi secondarie 300x400 mm FILO B/C/D</i>				
				2,40		
				3,84		
				2,84		
				3,78		
			mc	12,86	195,28	2.511,30
16	E.004.031	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... ntrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. <i>Travi</i> <i>Conversione vedi voce</i>				
				2.314,80		
					a riportare	90.179,07

PIANO TERRA - TRAVI

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
17	1. 4. 2. 3 E.008.004.d	TOTALE TRAVI SOLAI Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggiare a parte, compresi il conglomerato cementizio C25/30 (Rck 30 N/mmq) per il riempimento tra i casseri e la sovrastante soletta di almeno 4 cm e l'armatura costituita da rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 200 x 200 mm: base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 40 cm			riporto	90.179,07
			kg	2.314,80	2,33	5.393,48
						12.892,98
18	E.007.004.f	Fornitura e posa in opera di solaio composto da lastre pr ... m e luce da 4,51 a 6,00 m: - con sovraccarico di 400 kg/mq <i>Solaio piano primo</i> <i>a detrarre scala</i> <i>a detrarre travi interne</i>	mq	108,00	53,92	5.823,36
				108,00		
				185,30		
19	R.001.004.b	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni	mq	-15,30	79,34	12.738,04
				-9,45		
				160,55		
					a riportare	114.133,95

PIANO TERRA - SOLAI

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	114.133,95
		montaggio e smontaggio dell'attrezzatura <i>Vedi voce 1.4.2.3.2 [qtà: 160,55]</i>				
			cad	642,20 642,20	5,55	3.564,21
		TOTALE SOLAI				22.125,61
		TOTALE PIANO TERRA				45.484,43
	1. 4. 3	PIANO PRIMO				
	1. 4. 3. 1	PILASTRI				
20	E.004.027.d	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... le casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri <i>15 pilastri 350x350 mm</i>				
			mq	79,80 79,80	40,24	3.211,15
21	E.004.013.a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... i superficie trasversale >= 800 cmq: C25/30 (Rck 30 N/mm ²) <i>15 pilastri 350x350 mm</i>				
			mc	6,98 6,98	197,62	1.379,39
22	E.004.031	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... ntrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. <i>180 kg/mc</i> <i>Vedi voce 1.4.3.1.2 [qtà: 6,98]</i>				
			kg	1.256,40 1.256,40	2,33	2.927,41
		TOTALE PILASTRI				7.517,95
	1. 4. 3. 2	TRAVI				
23	E.004.027.e	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... con il calcestruzzo: per travi poste ad altezza fino a 4 m				
					a riportare	125.216,11

PIANO PRIMO - TRAVI

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	125.216,11
		<i>Travi principali 300X500 mm FILO 2</i>		20,80		
		<i>travi principali 300x450 mm FILO 1/3</i>		38,40		
		<i>Travi secondarie 300x450 mm FILO A/E</i>		25,20		
		<i>Travi secondarie 300x400 mm FILO B/C/D</i>		34,65		
24	E.004.031	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... ntrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. <i>Travi</i>	mq	119,05	41,90	4.988,20
		<i>Conversione vedi voce</i>		2.314,80		
25	E.004.015.a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... a: per travi, cordoli e piattabande: C25/30 (Rck 30 N/mmq) <i>Travi principali 300X500 mm FILO 2</i>	kg	2.314,80	2,33	5.393,48
		<i>travi principali 300x450 mm FILO 1/3</i>		2,40		
		<i>Travi secondarie 300x450 mm FILO A/E</i>		3,84		
		<i>Travi secondarie 300x400 mm FILO B/C/D</i>		2,84		
				3,78		
			mc	12,86	195,28	2.511,30
		TOTALE TRAVI				12.892,98
26	1. 4. 3. 3 E.007.004.f	SOLAI Fornitura e posa in opera di solaio composto da lastre pr ... m e luce da 4,51 a 6,00 m: – con sovraccarico di 400 kg/mq <i>Solaio piano primo</i>		216,00		
		<i>a detrarre scala</i>		-15,30		
		<i>a detrarre travi interne</i>		-9,45		
			mq	191,25	79,34	15.173,78
27	R.001.004.b	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità,			a riportare	153.282,87

PIANO PRIMO - SOLAI

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura <i>Vedi voce 1.4.3.3.1 [qtà: 191,25]</i>			riporto	153.282,87
			cad	765,00 765,00	5,55	4.245,75
		TOTALE SOLAI				19.419,53
		TOTALE PIANO PRIMO				39.830,46
		TOTALE LAVORI				157.528,62